Условные обозначения

- Границы проектирования
- Границы территории ЗНОП местного значения № 34-103-37 (сквер б/н на ул. Зосимова, д. 22, корп. 1)
- Границы территории ЗНОП местного значения № 34-103-2 (сквер б/н между д. 18 по ул. Всеволода Вишневского и д. 19 по Посадской ул. (г. Кронштадт))
- Границы территории КГИОП
- Здания и сооружения
- Вход на территорию (сущ. или проект.)
- Бортовой камень БР.100.20.8 (проект.)
- Бортовой камень БР.100.30.15 (проект.)
- Бордюр стальной БС.25.56.7.200-L-ПФ-ОС (проект.)
- Понижение бортового камня БР.100.30.15(проект.)
- Газон(сущ.)
- Газон(восстан.)
- Газон (проект.)
- Кустарники (сущ.)
- Хвойные деревья (проект.)
- Одиночная посадка хвойных кустариков (проект.)
- Снос кустарника
- Цветник из многолетников (проект.)
- Групповая посадка кустарников (проект.)
- 1/1 — Порядковый номер растения в посадочной ведомости / Количество растений в группе посадок

Ведомость озеленения

Поз.	Наименование посадочного материала	Вид посадок	Кол-во шт.	Примечание		
				Размер кома, м	Размер траншеи, ямы, м	Объем земли, м 3
	Хвойные кустарники					
1	Можжевельник скальный	одиночная	4	d=0,8, h=0,6	Яма d=1,5, h=0,85	4,80
2	Можжевельник горизонтальный	групповая	33	d=0,5, h=0,4	Яма d=1,0, h=0,8	18,13
3	Сосна горная "Mops"	одиночная	3	d=0,5, h=0,4	Яма d=1,0, h=0,65	1,88
	Кустарники лиственные (групповая посадка)					
4	Кизильник горизонтальный	групповая	28	d=0,5, h=0,4	Яма d=1,0, h=0,65	15,39
	Многолетники					
5	Астильба Арендса "Brautschleier"	групповая	188	Контейнер 3л. Норма посадки 12 шт/м^2		
6	Брунера крупнолистная	групповая	45	Контейнер 3л. Норма посадки 9 шт/м^2		
7	Вейник остроцветковый	групповая	87	Контейнер 3л. Норма посадки 15 шт/м^2		
8	Кочедыжник "Metallicum"	групповая	96	Контейнер 3л. Норма посадки 6 шт/м^2		
9	Манжетка мягкая	групповая	211	Контейнер 3л. Норма посадки 9 шт/м^2		
10	Хоста (микс) Hosta	групповая	524	Контейнер 3л. Норма посадки 15 шт/м^2		
	Почвопокровные растения					
11	Вероника ползучая	групповая	80	Норма посадки 7 шт/м^2		

Условные обозначения топографической съемки

- Трассировка тепловой сети
- Трассировка сети водоснабжения
- Трассировка сети канализации
- Трассировка сети ливневой канализации
- Трассировка сети подземного газоснабжения
- Трассировка сети подземного электроснабжения
- Трассировка сети связи

						09-05.22-2-ПЗУ
						Санкт-Петербург, г. Кронштадт, в границах ул. Зосимова ул. – ул. Вс. Вишневского – ул. Посадская – ул. Андреевская
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разработал		Смирнова			10.22	Проект благоустройства элементов благоустройства
Проверил		Нежельская			10.22	
ГИП		Смирновская			10.22	Дендроплан. Ведомость посадочного материала. М 1:500
ГАП		Нежельская			10.22	
Н. Контроль		Смирновская			10.22	

Стадия	Лист	Листов
П	9	

ООО «ПРОЛАНДШАФТ» г. Санкт-Петербург 2022 год